

Slopen commandobunker						TERUG	
Onderdeel	Sloopwerk dmv zagen						
post	Omschrijving	eenheid	Hoeveelheid	Prijs	NTD %	bekende DK	ntd DK
Object 1							
DIRECTE KOSTEN							
1	Zagen d.m.v. lintzaag; dek 260 cm	m1	847	€ 2.600,0		€ 2.202.200	€ -
2	Zagen d.m.v. lintzaag; wanden 195 cm	m1	340	€ 1.950,0		€ 663.000	€ -
3	Zagen d.m.v. lintzaag; wanden 340 cm	m1	68	€ 3.400,0		€ 231.200	€ -
4	Gaten 50 mm tbv doorvoeren kabel; dek	cm	7280	€ 0,7		€ 5.096	€ -
5	Gaten 50 mm tbv doorvoeren kabel; wanden	cm	24480	€ 0,7		€ 17.136	€ -
6	Toepassen stalen balken	ton	100	€ 250,0		€ 25.000	€ -
7	Hijsvoorzieningen	pst	1	€ 10.000,0		€ 10.000	€ -
8	Uithijzen m.b.v. kraan 200 ton, 1 uur per stuk, 128 stukken	uur	128	€ 290,0		€ 37.120	€ -
9	Transport betonblokken 3 uur/st, 128 stukken	uur	256	€ 90,0		€ 23.040	€ -
10	Verwerken betonblokken tot puin	ton	7800	€ 10,0		€ 78.000	€ -
11	Slopen binnenwerk	pst	1	€ 40.000,0		€ 40.000	€ -
12						€ -	€ -
13						€ -	€ -
14						€ -	€ -
15						€ -	€ -
Subtotaal (A)						€ 3.331.792	€ -
OF							
OF nader te detailleren over alle posten een percentage		pct		€ 3.331.792		€ -	€ -
Overige kosten							
16	bijv. Stelpost 1					€ -	€ -
17	bijv. Stelpost 2					€ -	€ -
18	bijv. Stelpost 3					€ -	€ -
19						€ -	€ -
20						€ -	€ -
21						€ -	€ -
22						€ -	€ -
Subtotaal (B)						€ -	€ -
Totalen (A+B)						€ 3.331.792	€ -
Totaal Directe Kosten						€ 3.331.792	€ -
INDIRECTE KOSTEN							
23	Eenmalige kosten	post				€ -	€ -
24	Aan- en afvoer materieel	post	1	€ 10.000,0		€ 10.000	€ -
25	Bouwplaatskosten	wkn	38	€ 500,0		€ 19.000	€ -
26	Stafkosten	wkn	38	€ 1.500,0		€ 57.000	€ -
27						€ -	€ -
28						€ -	€ -
29	uitvoeringskosten	wkn				€ -	€ -
30	Uitvoerder	wkn				€ -	€ -
31						€ -	€ -
32						€ -	€ -
33						€ -	€ -
34	Risicoregeling					€ -	€ -
35	Loonrisico	post				€ -	€ -
36	Brandstofrisico	post				€ -	€ -
37						€ -	€ -
Som						€ 86.000	€ -
OF							
OF eenm / bouwpla / uitv van het "totaal directe kosten"excl. Overige kosten		pct	10,0%	€ -		€ -	€ -
Subtotaal bekende Indirecte Kosten (C)						€ 86.000	€ -
38	Algemene kosten	pct	5%	€ 3.331.792,0		€ 166.590	
39	Winst & Risico	pct	5%	€ 3.331.792,0		€ 166.590	
40	Bijdragen (o.a. RAW/FCO)	pct	0,00%	€ 3.750.971,2		€ -	
Subtotaal bekende Indirecte Kosten (D)						€ 333.179	
Totalen (C+D)						€ 419.179	€ -
Totaal indirecte kosten						€ 419.179	
Totaal Voorziene Kosten						€ 3.750.971	
Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien							
41		kxg				€ -	
42		kxg				€ -	
43		kxg				€ -	
44		kxg				€ -	
45		kxg				€ -	
Som						€ -	
OF							
OF object onvoorzien		pct	10%	€ 3.750.971		€ 375.097	
Totaal object onvoorzien						€ 375.097	
TOTAAL OBJECT 1						€ 4.126.068	

Slopen commandobunker						TERUG	
Onderdeel	Sloopwerk dmv frezen						
post	Omschrijving	eenheid	Hoeveelheid	Prijs	NTD %	bekende DK	ntd DK
Object 2							
DIRECTE KOSTEN							
1	HGM + frees	wkn	38	€ 6.000,0		€ 228.000	€ -
2	HGM + bak	wkn	38	€ 3.400,0		€ 129.200	€ -
3	HGM + knijper	wkn	38	€ 5.000,0		€ 190.000	€ -
4	brander	wkn	38	€ 1.600,0		€ 60.800	€ -
5	vervangen tanden	dgn	190	€ 400,0		€ 76.000	€ -
6	transport puin	ton	8000	€ 5,0		€ 40.000	€ -
7	stortgeld	ton	8000	€ 7,0		€ 56.000	€ -
8	slopen binnenwerk	pst	1	€ 40.000,0		€ 40.000	€ -
9	Diverse	pst	1	€ 40.000,0		€ 40.000	€ -
10						€ -	€ -
11						€ -	€ -
12						€ -	€ -
13						€ -	€ -
14						€ -	€ -
15						€ -	€ -
Subtotaal (A)						€ 860.000	€ -
							OF
OF nader te detailleren over alle posten een percentage		pct		€ 860.000		€ -	€ -
Overige kosten							
16	bijv. Stelpost 1					€ -	€ -
17	bijv. Stelpost 2					€ -	€ -
18	bijv. Stelpost 3					€ -	€ -
19						€ -	€ -
20						€ -	€ -
21						€ -	€ -
22						€ -	€ -
Subtotaal (B)						€ -	€ -
Totalen (A+B)						€ 860.000	€ -
Totaal Directe Kosten						€ 860.000	€ -
INDIRECTE KOSTEN							
23	Eenmalige kosten	post				€ -	€ -
24	Aan- en afvoer materieel	post	1	€ 15.000,0		€ 15.000	€ -
25	Bouwplaatskosten	wkn	38	€ 500,0		€ 19.000	€ -
26	Stafkosten	wkn	38	€ 1.500,0		€ 57.000	€ -
27						€ -	€ -
28						€ -	€ -
29	uitvoeringskosten	wkn				€ -	€ -
30	Uitvoerder	wkn				€ -	€ -
31						€ -	€ -
32						€ -	€ -
33						€ -	€ -
34	Risicoregeling					€ -	€ -
35	Loonrisico	post				€ -	€ -
36	Brandstofrisico	post				€ -	€ -
37						€ -	€ -
Som						€ 91.000	€ -
							OF
OF eenm / bouwpla / uitv van het "totaal directe kosten"excl. Overige kosten		pct	10,0%	€ -		€ -	€ -
Subtotaal bekende Indirecte Kosten (C)						€ 91.000	€ -
38	Algemene kosten	pct	5%	€ 860.000,0		€ 43.000	
39	Winst & Risico	pct	5%	€ 860.000,0		€ 43.000	
40	Bijdragen (o.a. RAW/FCO)	pct		€ 1.037.000,0		€ -	
Subtotaal bekende Indirecte Kosten (D)						€ 86.000	
Totalen (C+D)						€ 177.000	€ -
Totaal indirecte kosten						€ 177.000	
Totaal Voorziene Kosten						€ 1.037.000	
Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien							
41		kxg				€ -	
42		kxg				€ -	
43		kxg				€ -	
44		kxg				€ -	
45		kxg				€ -	
Som						€ -	
							OF
OF object onvoorzien		pct	10%	€ 1.037.000		€ 103.700	
Totaal object onvoorzien						€ 103.700	
TOTAAL OBJECT 2						€ 1.140.700	